

七三一医院部分楼宇及公园增 工程
设照明系统项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

七三一医院部分楼宇及
公园增设照明系统项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 1 页 共 1 页



安全文明施工费明细表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全施工费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
	其中	常态化疫情防控措施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计		合计						

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

计日工表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务 (人工)				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 1 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		公园1和2亮化工程							
1	05030701900 1	其他景观小摆设	1. 名称及材质:2025造型灯 2. 规格尺寸:6米*1.5米 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	1				
2	03041200400 1	装饰灯	1. 名称:瓦楞灯 2. 型号: 9W 15° 3000K 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	168				
3	03041200400 2	装饰灯	1. 名称:投光灯 2. 型号: 9W 10° 3000K 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	12				
4	03041200100 3	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:20W 30° 3000K 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	2				
5	05030701900 3	其他景观小摆设	1. 名称及材质:小鹿造型灯 2. 规格尺寸:一套5个含基础 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	1				
6	03041200400 3	装饰灯	1. 名称:照树投光灯 2. 型号:DC24V 36W 30° 3000K 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	60				
7	01050100300 1	独立基础	1. 投光灯基础 2. 尺寸:250*250*60 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	60				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 2 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	031101001001	开关电源设备	1. 名称:开关电源 2. 规格:DC24V 400W 3. 型号:带防雨罩 4. 容量:潮湿场所使用防水开关电源 5. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	36				
9	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:200*300*150 3. 规格:2回路 4. 参数:漏保+接触器+时控 5. 安装方式:室外明装 6. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	12				
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:明暗配综合考虑 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	890				
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	197.79				
12	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVV-2*4 3. 配线部位:管内敷设 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	918.31				
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖回填土 2. 类型:一类土二类土综合考虑 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m ³	261.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 3 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	03041100100 2	配管	1. 名称:配管 2. 材质:普利卡管 3. 规格:D25 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	20				
		分部小计							
		综合楼亮化工程							
15	03041200400 4	装饰灯	1. 名称:投光灯 2. 型号:36W DC24V 20° 3000K 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	17				
16	03041200400 5	装饰灯	1. 名称:洗墙灯 2. 型号:24W 20*40 DC24V 3000K 1.0米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	61				
17	03041200400 6	装饰灯	1. 名称:洗墙灯 2. 型号:6W 20*40 DC24V 3000K 0.3米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	1				
18	03041200400 7	装饰灯	1. 名称:线条灯 2. 型号:12W DC24V 3000K 1.0米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	289				
19	03041200400 8	装饰灯	1. 名称:线条灯 2. 型号:6W DC24V 3000K 0.5米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 4 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	030412004009	装饰灯	1. 名称:线条灯 2. 型号:3W DC24V 3000K 0.3米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	5				
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:20W 30° AC220V 3000K 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	13				
22	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:IP55 时控 暂定8+2回路 其中发光字预留2回路 时控 3. 安装方式:挂墙安装 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	1				
23	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明暗配综合考虑 5. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	710				
24	030411002001	线槽	1. 名称:洗墙灯固定支架 2. 材质:镀锌方管 3. 规格:30*30 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	120				
25	030411002002	线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 材质:铝合金 3. 规格:40*30 4. 支吊架综合考虑 5. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	530				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
26	03041100300 1	桥架	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:100*50 3. 支吊架综合考虑 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	10					
27	03110100100 3	开关电源设备	1. 名称:开关电源 2. 型号:DC24V 40 0W 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	22					
28	03110100100 4	开关电源设备	1. 名称:开关电源 2. 型号:DC24V 10 0W 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	9					
29	03041100200 3	胶封切割及恢复	1. 名称:胶封切割及恢复 2. 用于投光灯低压敷设 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	120					
30	03040800100 3	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*10 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	15					
31	03040800100 2	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-3*4 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	550					
32	03041100400 2	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVV-2*4 3. 配线部位:穿管穿线槽综合考虑 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 6 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:普利卡管 3. 规格:D25 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	50				
		分部小计							
	门诊楼亮化工程	门诊楼亮化工程							
34	030412004020	装饰灯	1. 名称:泛光灯 2. 型号:36w 45° 3000k DC24V 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	12				
35	030412004021	装饰灯	1. 名称:洗墙灯 2. 型号:12W 20*40 DC24V 3000K 1 .0米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	25				
36	030412004022	装饰灯	1. 名称:洗墙灯 2. 型号:3W 20*40 DC24V 3000K 0 .3米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	2				
37	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC 220V IP55 时控 暂定3+2回路其中发光字预留2回路 时控 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	1				
38	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	290				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 7 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
39	031101001008	开关电源设备	1. 种类:开关电源 2. 规格:DC24V 400W 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	7					
40	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-3*4 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	102.25					
41	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVV-2*4 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	150					
42	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:普利卡管 3. 规格:D25 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	10					
43	030411002007	线槽	1. 名称:镀锌方管 2. 规格:30*30 3. 用于固定电管, 避免破坏防水 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	40					
		分部小计								
		住院楼亮化								
44	030412004016	装饰灯	1. 名称:线条灯 2. 型号:12W DC24V 3000K 1.0米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	294					
45	030412004017	装饰灯	1. 名称:线条灯 2. 型号:6W DC24V 3000K 0.5米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	13					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 8 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
46	030412004018	装饰灯	1. 名称:线条灯 2. 型号:3W DC24V 3000K 0.3米/套 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	43					
47	030412004019	装饰灯	1. 名称:投光灯 2. 型号:36W DC24V 15° 3000K 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	4					
48	080703004001	显示屏、表示盘	1. 名称:LED显示屏拆除 2. 满足图纸设计要求及国家验收规范	台	1					
49	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:IP55 时控 暂定5+2回路 其中发光字预留2回路 时控 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	1					
50	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	30					
51	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	930					
52	031101001007	开关电源设备	1. 名称:开关电源 2. 规格:DC24V 400W 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	套	16					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

第 9 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
53	03041100200 6	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:镀锌方管 3. 规格:30*30 4. 用于固定电管, 避免破坏防水 5. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	135				
54	03040800100 7	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	30				
55	03040800100 8	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-3*4 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	450				
56	03041100400 5	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVV-2*4 3. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	480				
57	03041100101 1	配管	1. 名称:配管 2. 材质:普利卡管 3. 规格:D25 4. 满足图纸设计要求及国家验收规范	m	10				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：七三一医院部分楼宇及公园增设照明系统项目

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。