

七三一医院卢沟桥社区及中心 工程
社区零星修缮项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：七三一医院卢沟桥社区及中心社区零星修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

税金项目计价表

工程名称：七三一医院卢沟桥社区及中心社区零星修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		窗户改门洞口部分							
1	911507001002	整樘金属窗拆除	1. 窗户改门洞口 2. 拆除断桥铝合金窗1樘	m2	2.56				
2	910402001002	砌块墙拆除	1. 窗户改门洞口 2. 拆除窗下的墙体，墙体厚度360mm	m3	0.47				
3	920605001001	散热器拆除	1. 窗户改门洞口 2. 拆除内外2组散热器及管道	组	2				
4	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	1. 窗户改门洞口 2. 拆除后进行基层处理 3. 底层抹灰DP砂浆5mm 4. 面层一般抹灰DP砂浆5mm	m2	3.84				
5	911604002001	喷刷涂料新做	1. 窗户改门洞口 2. 抹灰后刮腻子2遍 3. 乳胶漆2遍	m2	3.84				
		分部小计							
		取药窗口							
6	911511010001	窗口玻璃拆除	1. 取药窗口 2. 拆除3块玻璃	m2	7.01				
7	911306005001	窗口玻璃隔断新做	1. 取药窗口 2. 新装玻璃隔断3块 3. 玻璃上开洞口300*500mm，共3个	m2	7.01				
8	911702001001	装饰线条拆除	1. 取药窗口 2. 拆除窗口上方铝板装饰条 3. 拆除吊顶装饰条	m	6.3				
9	911702002001	装饰线条安装	1. 取药窗口 2. 窗口上方安装铝合金装饰线条 3. 宽度：300mm	m	6.3				
10	911510001001	窗台板拆除	1. 取药窗口 2. 石材窗台板拆除	m2	2.83				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	911510002001	窗台板安装	1. 取药窗口 2. 石材窗台板安装	m2	2.83				
12	911402002002	吊顶面层补换	1. 取药窗口 2. 拆除吊顶硅酸钙板（600*600mm）面层以便于施工 3. 施工结束后恢复吊顶面层	m2	2.88				
		分部小计							
		家庭医生健康管理中心背景墙新做							
13	911306003001	龙骨式隔墙新做	背景墙新做 1. 隔墙类型:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3. 隔墙板材料品种、规格:内侧5mm大芯板+外侧12mm纸面石膏板	m2	18.9				
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:内护墙木龙骨 2. 基层材料种类、规格:龙骨上5mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:绿色树脂板	m2	18.9				
15	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 拆除采光天棚	m2	5.4				
16	911402003001	平面吊顶天棚新做	1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:单层U形轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm胶合板基层 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板面层	m2	2.7				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	911604002002	喷刷涂料新做	1. 基层类型:石膏板 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍	m2	2.7				
18	011502001001	金属装饰线		m	7.95				
19	011508002001	有机玻璃字	1. 字体内容: 家庭医生健康管理中心, Family Doctor Health Management Center及中心logo 2. 镏字材料品种、颜色:黑体、绿色 3. 字体规格:单个字体面积200*200mm 4. 固定方式:粘贴法	个	44				
20	920504011001	报警控制器(箱)拆除	声光报警器拆除移位	台	1				
21	920504012001	报警控制器(箱)安装	1. 名称:声光报警器 2. 利旧情况(如有):利旧	台	1				
		分部小计							
		安装防盗窗							
22	911507012001	金属格栅窗安装		m2	7.2				
		分部小计							
		检验窗口改造							
23	911507001001	整樘金属窗拆除	检验窗口2樘金属固定窗拆除	m2	6.9				
24	910402001001	砌块墙拆除		m3	0.28				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	911507009002	金属窗安装	1. 检验窗口新装金属窗2樘 2. 窗代号及洞口尺寸:2300*1800 3. 框、扇材质:70系列断桥铝固定窗 4. 玻璃品种、厚度:5mm安全玻璃双层	m2	8.28				
26	911303003002	墙、柱饰面新做	1. 施工部位:检验窗口下方护墙板重新安装 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:隔音岩棉 4. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 5. 面层材料品种、规格:白色树脂饰面板	m2	2.93				
		分部小计							
		新增隔断							
27	011210003001	玻璃隔断	1. 安装位置:224号房间 2. 边框材料种类、规格:70系列断桥铝 3. 玻璃品种、规格、颜色:5mm安全磨砂玻璃 4. 嵌缝、塞口材料品种:填充剂	m2	9.07				
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 安装位置:224号房间 2. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 3. 门框、扇材质:70系列断桥铝平开门 4. 玻璃品种、厚度:5mm安全磨砂玻璃	樘	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	011210003002	玻璃隔断	1. 安装位置:225号房间 2. 边框材料种类、规格:70系列断桥铝 3. 玻璃品种、规格、颜色:5mm安全磨砂玻璃 4. 嵌缝、塞口材料品种:填充剂	m2	4.34				
30	010802001002	金属(塑钢)门	1. 安装位置:225号房间 2. 门代号及洞口尺寸:1800*2100mm 3. 门框、扇材质:70系列断桥铝推拉门 4. 玻璃品种、厚度:5mm安全磨砂玻璃	樘	1				
31	911402002001	吊顶面层补换	1. 面层材料品种、规格:600*600mm装饰石膏板 2. 利旧情况(如有):拆除更换	m2	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除							
1	920204026001	照明开关拆除	射灯开关拆除	个	1				
2	920211016001	医疗专用灯拆除	2套紫外线灯移位	套	2				
		分部小计							
		电气部分							
3	920210003001	电气配管		m	3				
4	920210010001	电气配线		m	9				
5	920211018001	医疗专用灯安装	1. 名称: 紫外线消毒灯移位 2. 型号: 15W	套	2				
6	920204027001	照明开关安装	1. 名称: 双控双联开关换新	个	1				
		分部小计							
		给排水部分							
7	920601013001	塑料管安装		m	13				
8	920604006001	洗脸盆安装	1. 材质: 陶瓷 2. 型号、规格: 立柱式洗脸盆 3. 组装方式: 冷热水 4. 附件配置: 混水龙头一个	套	1				
9	920211016002	医疗专用灯拆除	1. 名称: 紫外线消毒灯移位置	套	2				
10	030412006002	医疗专用灯	1. 名称: 紫外线消毒灯移位置 2. 型号: 15W	套	2				
11	030703011001	铝合金风口	1. 名称: 铝合金出风口 2. 规格: 300*300MM 3. 形式: 墙上开洞口直径160mm	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	03100400300 1	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式洗脸盆 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:混水龙头一个	组	1				
13	92060400900 1	拖布池拆除	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 拆除要求:保护性拆除	套	1				
14	92060401000 1	拖布池安装	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 利旧情况(如有):利旧安装	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									